

报告编号  
Report No:

CJJCW2511339



# 检 验 报 告

## TEST REPORT



项目名称:  
Project Name

委托单位:  
Entrustment

样品名称:  
Name of sample

样品型号:  
Type of sample

检验类别:  
kind of test

江西汇丰管业有限公司

MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管

MUHDPE-PANS DN/ID300 SN 8

送样检验

### 江西省建筑技术促进中心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

报告日期 (Report Date):

二〇二五年十月三十日



CX4.5.20-1JL(6)-JC001

# 江西省建筑技术促进中心 检验报告

## Test Report

报告编号 (Report No.): CJJCW2511339

第1页, 共2页

样品名称 Name of sample	MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	型号规格、等级 Model、Grde	MUHDPE-PANS DN/ID300 SN 8
生产单位/商标 Sample Factory /Trademark	江西汇丰管业有限公司 惠风	样品编号 Sample Number	JCW2511349
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡正根
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	送样日期 Sample delivery date	2025年10月27日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1m×1m/根×3
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境: Test Atmosphere	温度: 23℃ 湿度: 55%
检验开始日期 Inspection start date	2025年10月27日	检验结束日期 Inspection end date	2025年10月30日
检验项目 Test Items	颜色外观 环柔性 氧化诱导时间	尺寸 纵向回缩 /	环刚度 冲击性能 复原率
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微机控制环刚度试验机 (A0301)、鼓风机干燥箱 (A0006)、全自动落锤冲击试验机 (A0433)、差示扫描量热仪 (A0372)、浸水天平 (A0135)、微量分析天平 (A0202)、数显游标卡尺 (A0388)、测厚仪 (A0687)		
判定依据 Judgment basis	T/GDC 145-2024《MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据, 对所送样品进行检验, 所检项目检验结果符合标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2025年10月30日		
备注 Remarks	/		

主检:  
Main inspection审核:  
Assessor批准:  
Approvedr



# 江西省建筑技术促进中心 检验报告

## Test Report


报告编号(Report No.):CJJCW2511339

第2页, 共2页

序号 Series Number	检验项目 Test Items		技术指标 Requirement	检验结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	检验方法 Inspection method
1	颜色		管材颜色一般为藏青色, 均匀一致, 其他颜色可由供需双方商定	符合要求	合格	/
2	外观		管材内外表面应平整, 无气泡和可见杂质, 熔缝无脱开。切割后的断面应平整, 无毛刺。	符合要求	合格	/
3	尺寸(mm)	最小平均内径	$\geq 294$	295.0	合格	GB/T 8806
		最小内层壁厚	$\geq 1.7$	2.5	合格	GB/T 8806
4	环刚度(kN/m <sup>2</sup> )		$\geq 8$	8.9	合格	GB/T 9647
5	环柔性		外径变形 40%时, 试样圆滑, 无反向弯曲, 无破裂	符合要求	合格	GB/T 9647
6	冲击性能 TIR(%)		10/10 通过	10/10 通过	合格	GB/T 14152
7	复原率(%)		外径变形 30%卸载, 2 小时管材内径复原率 $\geq 95$	97	合格	GB/T 9647
8	纵向回缩(%)		$\leq 3$	1.0	合格	GB/T 6671
			管材应无分层、无开裂	管材无分层、无开裂	合格	
9	熔接处的拉伸力(N)		$\geq 380$	>380	合格	GB/T 8804. 3
10	氧化诱导时间(min)		$\geq 30$	49	合格	GB/T 19466. 6

以下空白

## 注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。  
This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".
- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。  
This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.
- 3、 本报告涂改无效。  
The report is invalid if anything altered.
- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。  
The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.
- 5、 委托检验仅对来样负责。  
The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.
- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。  
If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).
- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。  
This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.



电 话：0791-86353237  
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏  
图北大道东侧、璜溪北大道北侧  
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

